CUADROS DE CARGAS / LOAD SCHEDULES

PANEL/PANEL BOARD "TG 1"

NOTAS ADICIONALES / ADICIONAL NOTES :
1.- LOS TABLERO DEBERAN DE CONTAR CON PUERTAS METALICAS ABATIBLES CON CHAPA DE LLAVE / PANELBOARDS MUST HAVE FOLDING METAL DOORS WITH KEY PLATE

ESPECIFICACIONES/SPECIFICATIONS: Tablero TG1 tipo autosoportado 480/277V 3F-4H tipo N1 con barras de 3000 Amp de cobre, tipo QED2 Con 1 seccion tipo combinacion, con IT General de 3X3000 Amp. equipo de medicion digital con proteccion Lsig, dispositivo de proteccion contra perdida de fase 65KA.

OPERACIÓN/OPERATION: 480/ 277V. 3F, 4H, 60 Hz.
GAB/CAB. NEMA 1, ESPACIOS 3 Ø. INT. PPAL 3x3000 A.
MARCA/BRAND: SQUARE'D
INT. T.M. DERIVADOS/DERIVATIVE: ATORNILLAR / SCREW
SERVICIO/ SERVICE: TABLERO GENERAL/ MAIN PANEL BOARD
DIB/DRW: EL-100

RESUMEN DE CARGA/SUMMARY OF LOADS

FASE	AMPS.	WATTS.	KVA	F.D	CORRIENTE	WATTS.	KVA
A	150.71	37,588	41.76	1.000	150.71	37588.40	41.76
B	117.35	29,270	32.52		117.35	29269.50	32.52
C	106.58	26,584	29.54		106.58	26583.50	29.54
TOTAL	124.88	93,441	103.82	TOTAL	124.88	93,441	103.82

29% DESBALANCE

CARACTERISTICAS DEL CIRCUITO (% Vd, CABLE, Z%, DISTANCIA, Nc, CAIDA, CORRIENTE)	WATTS	SERVICIO/SERVICE	CIRC No.	AMPS. ITM	AMPS. ITM	CIRC No.	SERVICIO/SERVICE	WATTS	CARACTERISTICAS DEL CIRCUITO (CORRIENTE, CABLE, Z%, DISTANCIA, Nc, % Vd)
VER CEDULA DE ALIMENTADORES / SEE SCHEDULE POWER		LIBRE	1			2			VER CEDULA DE ALIMENTADORES / SEE SCHEDULE POWER
VER CEDULA DE ALIMENTADORES / SEE SCHEDULE POWER		LIBRE	3			4			VER CEDULA DE ALIMENTADORES / SEE SCHEDULE POWER
VER CEDULA DE ALIMENTADORES / SEE SCHEDULE POWER		LIBRE	5		70	6	TABLERO CUARTO DE BOMBAS CB1	5,669 5,956 5,621	VER CEDULA DE ALIMENTADORES / SEE SCHEDULE POWER TABLERO EXISTENTE / EXISTING PANELBOARD
VER CEDULA DE ALIMENTADORES / SEE SCHEDULE POWER	11,616 7,066 6,776	TABLERO ALUMBRADO NAVE "AN1"	7	50	50	8	TABLERO ALUMBRADO NAVE AN2	10,097 9,922 7,999	VER CEDULA DE ALIMENTADORES / SEE SCHEDULE POWER
VER CEDULA DE ALIMENTADORES / SEE SCHEDULE POWER	4,514 3,876 1,924	TABLERO CASETA VIGILANCIA "CA480" EXISTENTE	9	50		10	LIBRE		VER CEDULA DE ALIMENTADORES / SEE SCHEDULE POWER
VER CEDULA DE ALIMENTADORES / SEE SCHEDULE POWER	1,666 160 668	TRS CTO ELECTRICO 1 15 KVAS 480-220/127V	11	20		12	LIBRE		VER CEDULA DE ALIMENTADORES / SEE SCHEDULE POWER
VER CEDULA DE ALIMENTADORES / SEE SCHEDULE POWER		LIBRE	13			14	LIBRE		VER CEDULA DE ALIMENTADORES / SEE SCHEDULE POWER
VER CEDULA DE ALIMENTADORES / SEE SCHEDULE POWER		LIBRE	15			16	LIBRE		VER CEDULA DE ALIMENTADORES / SEE SCHEDULE POWER
VER CEDULA DE ALIMENTADORES / SEE SCHEDULE POWER		LIBRE	17		20	18	TRS BAÑOS PRODUCCION 1 15 KVAS 480-220/127V	4,026 2,290 3,596	VER CEDULA DE ALIMENTADORES / SEE SCHEDULE POWER
VER CEDULA DE ALIMENTADORES / SEE SCHEDULE POWER		LIBRE	19			20	LIBRE		VER CEDULA DE ALIMENTADORES / SEE SCHEDULE POWER
VER CEDULA DE ALIMENTADORES / SEE SCHEDULE POWER		LIBRE	21			22	LIBRE		VER CEDULA DE ALIMENTADORES / SEE SCHEDULE POWER

PANEL/PANEL BOARD "TG 2"

NOTAS ADICIONALES / ADICIONAL NOTES :
1.- LOS TABLERO DEBERAN DE CONTAR CON PUERTAS METALICAS ABATIBLES CON CHAPA DE LLAVE / PANELBOARDS MUST HAVE FOLDING METAL DOORS WITH KEY PLATE

ESPECIFICACIONES/SPECIFICATIONS: Tablero TG2 tipo autosoportado 480/277V 3F-4H tipo N1 con barras de 3000 Amp de cobre, tipo QED2 Con 1 seccion tipo combinacion, con IT General de 3X3000 Amp. equipo de medicion digital con proteccion Lsig, dispositivo de proteccion contra perdida de fase 65KA.

OPERACIÓN/OPERATION: 480/ 277V. 3F, 4H, 60 Hz.
GAB/CAB. NEMA 1, ESPACIOS 3 Ø. INT. PPAL 3x3000 A.
MARCA/BRAND: SQUARE'D
INT. T.M. DERIVADOS/DERIVATIVE: ATORNILLAR / SCREW
SERVICIO/ SERVICE: TABLERO GENERAL/ MAIN PANEL BOARD
DIB/DRW: EL-100

RESUMEN DE CARGA/SUMMARY OF LOADS

FASE	AMPS.	WATTS.	KVA	F.D	CORRIENTE	WATTS.	KVA
A	-	0	-	1.000	-	0.00	-
B	-	0	-		-	0.00	-
C	-	0	-		-	0.00	-
TOTAL	-	0	-	TOTAL	-	0	-

#¡DIV/0! DESBALANCE

CARACTERISTICAS DEL CIRCUITO (% Vd, CABLE, Z%, DISTANCIA, Nc, CAIDA, CORRIENTE)	WATTS	SERVICIO/SERVICE	CIRC No.	AMPS. ITM	AMPS. ITM	CIRC No.	SERVICIO/SERVICE	WATTS	CARACTERISTICAS DEL CIRCUITO (CORRIENTE, CABLE, Z%, DISTANCIA, Nc, % Vd)
VER CEDULA DE ALIMENTADORES / SEE SCHEDULE POWER		LIBRE	1			2	LIBRE		VER CEDULA DE ALIMENTADORES / SEE SCHEDULE POWER
VER CEDULA DE ALIMENTADORES / SEE SCHEDULE POWER		LIBRE	3			4	LIBRE		VER CEDULA DE ALIMENTADORES / SEE SCHEDULE POWER
VER CEDULA DE ALIMENTADORES / SEE SCHEDULE POWER		LIBRE	5			6	LIBRE		VER CEDULA DE ALIMENTADORES / SEE SCHEDULE POWER
VER CEDULA DE ALIMENTADORES / SEE SCHEDULE POWER		LIBRE	7			8	LIBRE		VER CEDULA DE ALIMENTADORES / SEE SCHEDULE POWER
VER CEDULA DE ALIMENTADORES / SEE SCHEDULE POWER		LIBRE	9			10	LIBRE		VER CEDULA DE ALIMENTADORES / SEE SCHEDULE POWER
VER CEDULA DE ALIMENTADORES / SEE SCHEDULE POWER		LIBRE	11			12	LIBRE		VER CEDULA DE ALIMENTADORES / SEE SCHEDULE POWER
VER CEDULA DE ALIMENTADORES / SEE SCHEDULE POWER		LIBRE	13			14	LIBRE		VER CEDULA DE ALIMENTADORES / SEE SCHEDULE POWER
			15			16			
			17			18			
			19			20			
			21			22			

PANEL/PANEL BOARD "AN1"

NOTAS ADICIONALES / ADICIONAL NOTES :
1.- LOS TABLERO DEBERAN DE CONTAR CON PUERTAS METALICAS ABATIBLES CON CHAPA DE LLAVE / PANELBOARDS MUST HAVE FOLDING METAL DOORS WITH KEY PLATE

ESPECIFICACIONES/SPECIFICATIONS: SOBREPONER-BARRAS 100 AMP. DE COBRE / SURFACE-BUS BAR 100 AMP. CU. 18 KA.
OPERACIÓN/OPERATION: 480/ 277V. 3F, 4H, 60 Hz.
NEMA 1,42 POLOS, INT. PPAL 3x50A. SOBREPONER / OVERIMPOSE
MARCA/BRAND: SQUARE'D
INT. T.M. DERIVADOS/DERIVATIVE: ATORNILLAR / SCREW
SERVICIO/SERVICE: ALUMBRADO NAVE/ WAREHOUSE LIGHTING
DIB/DRW. No. EL-300

RESUMEN DE CARGA/SUMMARY OF LOADS

FASE	AMPS.	WATTS.	KVA	F.D	CORRIENTE	WATTS.	KVA
A	46.57	11,616	12.91	1.000	46.57	11616.00	12.91
B	28.33	7,066	7.85		28.33	7066.00	7.85
C	27.17	6,776	7.53		27.17	6776.00	7.53
TOTAL	34.02	25,458	28.29	TOTAL	34.00	25,437	28.29

42% DESBALANCE

% Vd	CABLE	IMPEDANCIA	DISTANCIA	Nc	CAIDA	CORRIENTE	WATTS	SERVICIO/SERVICE	CIRC No.	AMPS. ITM	AMPS. ITM	CIRC No.	SERVICIO/SERVICE	WATTS	CORRIENTE	CABLE	IMPEDANCIA	DISTANCIA	Nc	CAIDA	% Vd
3.28%	12	5.577	60	1	9.090801	13.58	3,388.00	ALUMBRADO NAVE / WAREHOUSE LIGHTING	1	15	15	2	ALUMBRADO NAVE / WAREHOUSE LIGHTING	4,840.00	19.41	12	5.577	60	1	12.98685922	4.69%
3.28%	12	5.577	60	1	9.090801	13.58	3,388.00	ALUMBRADO NAVE / WAREHOUSE LIGHTING	3	15	15	4	ALUMBRADO NAVE / WAREHOUSE LIGHTING	3,388.00	13.58	12	5.577	47	1	7.121127806	2.57%
2.51%	12	5.577	46	1	6.969614	13.58	3,388.00	ALUMBRADO NAVE / WAREHOUSE LIGHTING	5	15	15	6	ALUMBRADO NAVE / WAREHOUSE LIGHTING	3,388.00	13.58	12	5.577	56	1	8.484748024	3.06%
1.89%	12	5.577	69	1	5.227211	13.58	3,388.00	ALUMBRADO NAVE / WAREHOUSE LIGHTING	7	15		8									
0.24%	12	5.577	103	1	0.667902	1.16	290.00	ALUMBRADO EMERGENCIA / EMERGENCY LIGHTING	9	15		10									
									11			12									
									13			14									
									15			16									
									17			18									
									19			20									
									21			22									
									23			24									
									25			26									
									27			28									
									29			30									

PANEL/PANEL BOARD "AN2"

NOTAS ADICIONALES / ADICIONAL NOTES :
1.- LOS TABLERO DEBERAN DE CONTAR CON PUERTAS METALICAS ABATIBLES CON CHAPA DE LLAVE / PANELBOARDS MUST HAVE FOLDING METAL DOORS WITH KEY PLATE

ESPECIFICACIONES/SPECIFICATIONS: SOBREPONER-BARRAS 100 AMP. DE COBRE / SURFACE-BUS BAR 100 AMP. CU. 18 KA.
OPERACIÓN/OPERATION: 480/ 277V. 3F, 3H, 60 Hz.
NEMA 1,42 POLOS, INT. PPAL 3x50A. SOBREPONBER / OVERIMPOSE
MARCA/BRAND: SQUARE'D
INT. T.M. DERIVADOS/DERIVATIVE: ATORNILLAR / SCREW
SERVICIO/SERVICE: ALUMBRADO NAVE / WAREHOUSE LIGHTING
DIB/DRW. No. EL-300

RESUMEN DE CARGA/SUMMARY OF LOADS

FASE	AMPS.	WATTS.	KVA	F.D	CORRIENTE	WATTS.	KVA
A	40.48	10,097	11.22	1.000	40.48	10097.00	11.22
B	39.78	9,922	11.02		39.78	9922.00	11.02
C	32.07	7,999	8.89		32.07	7999.00	8.89
TOTAL	37.44	28,018	31.13	TOTAL	37.42	27,997	31.13

21% DESBALANCE

% Vd	CABLE	IMPEDANCIA	DISTANCIA	Nc	CAIDA	CORRIENTE	WATTS	SERVICIO/SERVICE	CIRC No.	AMPS. ITM	AMPS. ITM	CIRC No.	SERVICIO/SERVICE	WATTS	CORRIENTE	CABLE	IMPEDANCIA	DISTANCIA	Nc	CAIDA	% Vd
4.76%	12	5.577	87	1	13.18166	13.58	3,388.00	ALUMBRADO NAVE / WAREHOUSE LIGHTING	1	15	15	2	ALUMBRADO NAVE / WAREHOUSE LIGHTING	2,178.00	8.73	12	5.577	93	1	9.058334306	3.27%
2.99%	12	5.577	85	1	8.279123	8.73	2,178.00	ALUMBRADO NAVE / WAREHOUSE LIGHTING	3	15	15	4	ALUMBRADO NAVE / WAREHOUSE LIGHTING	2,178.00	8.73	12	5.577	75	1	7.305108311	2.64%
2.39%	12	5.577	68	1	6.623298	8.73	2,178.00	ALUMBRADO NAVE / WAREHOUSE LIGHTING	5	15	15	6	ALUMBRADO NAVE / WAREHOUSE LIGHTING	2,178.00	8.73	12	5.577	58	1	5.649283761	2.04%
0.84%	12	5.577	48	1	2.337635	8.73	2,178.00	ALUMBRADO NAVE / WAREHOUSE LIGHTING	7	15	15	8	ALUMBRADO NAVE / WAREHOUSE LIGHTING	2,178.00	8.73	12	5.577	48	1	2.33763466	0.84%
1.05%	12	5.577	60	1	2.922043	8.73	2,178.00	ALUMBRADO NAVE / WAREHOUSE LIGHTING	9	15	15	10	ALUMBRADO NAVE / WAREHOUSE LIGHTING	3,388.00	13.58	12	5.577	70	1	5.302967515	1.91%
2.27%	12	5.577	83	1	6.287804	13.58	3,388.00	ALUMBRADO NAVE / WAREHOUSE LIGHTING	11	15	15	12	ALUMBRADO EMERGENCIA / EMERGENCY LIGHTING	255.00	1.02	12	5.577	135	1	0.769753149	0.28%
									13		15	14	ALUMBRADO EMERGENCIA / EMERGENCY LIGHTING	175.00	0.70	12	5.577	121	1	0.946958485	0.34%
									15			16									
									17			18									
									19			20									
									21			22									
									23			24									
									25			26									
									27			28									
									29			30									

PANEL/PANEL BOARD "CTO ELECTRICO 1"

NOTAS ADICIONALES / ADICIONAL NOTES :
1.- LOS TABLERO DEBERAN DE CONTAR CON PUERTAS METALICAS ABATIBLES CON CHAPA DE LLAVE / PANELBOARDS MUST HAVE FOLDING METAL DOORS WITH KEY PLATE

ESPECIFICACIONES/SPECIFICATIONS: SOBREPONER-BARRAS 100 AMP. COBRE / SURFACE-BUS BAR 100 AMP, CU. 18 KA.
OPERACIÓN/OPERATION: 220/ 127V. 3F, 4H, 60 Hz.
GAB/CAB. NEMA 1,30 POLOS, INT. PPAL 3x40A. SOBREPONER / SUPERIMPOSE
MARCA/BRAND: SQUARE'D
INT. T.M. DERIVADOS/DERIVATIVE: ENCHUFABLES / PLUG-IN
SERVICIO/SERVICE: CUARTO ELECTRICO / ELECTRICAL ROOM 1
DIB/DRW. No. EL-800

RESUMEN DE CARGA/SUMMARY OF LOADS

FASE	AMPS.	WATTS.	KVA	F.D	CORRIENTE	WATTS.	KVA
A	25.51	2,916	3.24	0.950	24.23	2770.02	3.08
B	1.40	160	0.18		1.33	151.99	0.17
C	16.78	1,918	2.13		15.94	1821.98	2.02
TOTAL	14.56	4,994	5.55	TOTAL	13.83	4,744	5.27

95% DESBALANCE

% Vd	CABLE	IMPEDANCIA	DISTANCIA	Nc	CORRIENTE	WATTS	SERVICIO/SERVICE	CIRC No.	AMPS. ITM	AMPS. ITM	CIRC No.	SERVICIO/SERVICE	WATTS	CORRIENTE	CABLE	IMPEDANCIA	DISTANCIA	Nc	% Vd
0.21%	12	5.577	15	1	1.61	184	ALUMBRADO NORMAL / NORMAL LIGHTING	1	15	15	2	ALUMBRADO NORMAL / NORMAL LIGHTING	184	1.61	12	5.577	120	1	1.70%
0.09%	12	5.577	15	1	0.70	80	ALUMBRADO EMERGENCIA / EMERGENCY LIGHTING	3	15	15	4	ALUMBRADO EMERGENCIA / EMERGENCY LIGHTING	80	0.70	12	5.577	120	1	0.74%
0.25%	10	3.609	15	1	2.92	334	CONTACTOS NORMALES / NORMAL RECEPTACLES	5	15	15	6	CONTACTOS NORMALES / NORMAL RECEPTACLES	334	2.92	10	3.609	120	1	1.99%
0.48%	10	3.609	15	1	5.68	649	EF-130-01	7	15	15	8	EF-131-01	649	5.68	8	2.297	120	1	2.46%
								9			10								
0.75%	10	3.609	60	1	2.19	250	CORTINA ANDENES / DOCKS COURTAIN	11	20	20	12	CORTINA ANDENES 2 / DOCKS COURTAIN 2	250	2.19	10	3.609	80	1	0.99%
0.75%	10	3.609	60	1	2.19	250		13			14		250	2.19	10	3.609	80	1	0.99%
								15			16								
0.75%	10	3.609	20	1	6.56	750	RESISTENCIA DE SUB COMPACTA / COMPACT SUBSTATION RESISTANCE	17	20		18								
0.75%	10	3.609	20	1	6.56	750		19			20								
								21			22								
								23			24								
								25			26								
								27			28								
								29			30								

PANEL BOARD "CB1"

NOTAS ADICIONALES / ADICIONAL NOTES :
1.- LOS TABLERO DEBERAN DE CONTAR CON PUERTAS METALICAS ABATIBLES CON CHAPA DE LLAVE / PANELBOARDS MUST HAVE FOLDING METAL DOORS WITH KEY PLATE

ESPECIFICACIONES/SPECIFICATIONS: SOBREPONER-BARRAS 100 AMP. DE COBRE / SURFACE-BUS BAR 100 AMP. CU. 18 KA.
OPERACIÓN/OPERATION: 480/ 3F, 3H, 60 Hz.
NEMA 1,30 POLOS, INT. PPAL 3x70A. SOBREPONBER / OVERIMPOSE
MARCA/BRAND: SQUARE'D
INT. T.M. DERIVADOS/DERIVATIVE: ATORNILLAR / SCREW
SERVICIO/SERVICE: CUARTO BOMBAS 1 / PUMP ROOM 1
DIB/DRW. No. EL-703

RESUMEN DE CARGA/SUMMARY OF LOADS

FASE	AMPS.	WATTS.	KVA	F.D	CORRIENTE	WATTS.	KVA
A	20.69	8,938	9.93	1.000	20.69	8937.56	9.93
B	18.05	7,799	8.67		18.05	7798.56	8.67
C	16.67	7,204	8.00		16.67	7203.56	8.00
TOTAL	31.99	23,940	26.60	TOTAL	31.97	23,919	26.60

19% DESBALANCE

% Vd	CABLE	IMPEDANCIA	DISTANCIA	Nc	CAIDA	CORRIENTE	WATTS	SERVICIO/SERVICE	CIRC No.	AMPS. ITM	AMPS. ITM	CIRC No.	SERVICIO/SERVICE	WATTS	CORRIENTE	CABLE	IMPEDANCIA	DISTANCIA	Nc	CAIDA	% Vd
0.12%	12	5.577	15	1	0.590875	3.53	1,525.66	BOMBA JOCKEY 5 HP / JOCKEY 5 HP PUMP	1	20	20	2	HIDRO BOMBA 7.5 HP / HYDRO PUMP 7.5 HP	2,288.50	5.30	12	5.577	15	1	0.886316979	0.18%
0.12%	12	5.577	15	1	0.590875	3.53	1,525.66		3			4		2,288.50	5.30	12	5.577	15	1	0.886316979	0.18%
0.12%	12	5.577	15	1	0.590875	3.53	1,525.66		5			6		2,288.50	5.30	12	5.577	15	1	0.886316979	0.18%
0.04%	12	5.577	15	1	0.177263	2.12	915.40	BOMBA 3 HP / 3 HP PUMP	7	20	20	8	TRANSFORMADOR 15 KVAS CB2 480-220/127V	4,208.00	9.74	10	3.609	10	1	0.351543333	0.07%
0.04%	12	5.577	15	1	0.177263	2.12	915.40		9			10		3,069.00	7.10	10	3.609	10	1	0.256389375	0.05%
0.04%	12	5.577	15	1	0.177263	2.12	915.40		11			12		2,474.00	5.73	10	3.609	10	1	0.206682083	0.04%
									13			14									
									15			16									
									17			18									
								[redacted]	19			20									
									21			22									
									23			24									
									25			26									
									27			28									
									29			30									

PANEL/PANEL BOARD "CB2"

NOTAS ADICIONALES / ADICIONAL NOTES :
1.- LOS TABLERO DEBERAN DE CONTAR CON PUERTAS METALICAS ABATIBLES CON CHAPA DE LLAVE / PANELBOARDS MUST HAVE FOLDING METAL DOORS WITH KEY PLATE

ESPECIFICACIONES/SPECIFICATIONS: SOBREPONER-BARRAS 100 AMP. COBRE / SURFACE-BUS BAR 100 AMP, CU. 18 KA.
OPERACIÓN/OPERATION: 220/ 127V. 3F, 4H, 60 Hz.
GAB/CAB. NEMA 1,30 POLOS, INT. PPAL 3x40A. SOBREPONER / SUPERIMPOSE
MARCA/BRAND: SQUARE'D
INT. T.M. DERIVADOS/DERIVATIVE: ENCHUFABLES / PLUG-IN
SERVICIO/SERVICE: CUARTO DE BOMBAS/ PUMP ROOM
DIB/DRW. No. EL-703

RESUMEN DE CARGA/SUMMARY OF LOADS

FASE	AMPS.	WATTS.	KVA	F.D	CORRIENTE	WATTS.	KVA
A	36.81	4,208	4.68	0.933	34.36	3927.93	4.36
B	26.85	3,069	3.41		25.06	2864.74	3.18
C	21.64	2,474	2.75		20.20	2309.34	2.57
TOTAL	28.43	9,751	10.83	TOTAL	26.54	9,102	10.11

41% DESBALANCE

% Vd	% Vd	CABLE	IMPEDANCIA	DISTANCIA	Nc	CORRIENTE	WATTS	SERVICIO/SERVICE	CIRC No.	AMPS. ITM	AMPS. ITM	CIRC No.	SERVICIO/SERVICE	WATTS	CORRIENTE	CABLE	IMPEDANCIA	DISTANCIA	Nc	% Vd
0.004	0.41%	12	5.577	15	1	3.15	360	ALUMBRADO NORMAL / NORMAL LIGHTING	1	15	15	2	CONTACTOS DE SERVICIO / SERVICE RECEPTACLES	360	3.15	12	5.577	15	1	0.41%
0.001	0.09%	12	5.577	15	1	0.70	80	ALUMBRADO EMERGENCIA / EMERGENCY LIGHTING	3	15	15	4	CONTACTOS SERVICIO 220V-127V / SERVICE RECEPTACLES 220V-127V	400	3.50	10	3.609	15	1	0.30%
0.006	0.62%	12	5.577	25	1	2.83	324	ALUMBRADO EXTERIOR / EXTERIOR LIGHTING	5	15		6		400	3.50	10	3.609	15	1	0.30%
0.011	1.12%	10	3.609	15	1	13.12	1,500	CALEFACCION / HEATING UNIT	7	30	15	8	PRECALENTADOR BOMBA DIESEL / PRE HEATER DIESEL PUMP	1,089	9.53	10	3.609	15	1	0.81%
0.011	1.12%	10	3.609	15	1	13.12	1,500		9			10		1,089	9.53	10	3.609	15	1	0.81%
0.011	1.12%	10	3.609	15	1	13.12	1,500		11		20	12	CONTROL BOMBA DIESEL / DIESEL PUMP CONTROL	250	2.19	10	3.609	15	1	0.19%
0.005	0.48%	10	3.609	15	1	5.68	649	EXTRACTOR / EXHAUST FAN	13	15		14		250	2.19	10	3.609	15	1	0.19%
0.000									15			16								
0.000									17			18								
0.000									19			20								
0.000									21			22								
0.000									23			24								
0.000									25			26								
0.000									27			28								
0.000									29			30								

PANEL/PANEL BOARD "BP1"

NOTAS ADICIONALES / ADICIONAL NOTES :
1.- LOS TABLERO DEBERAN DE CONTAR CON PUERTAS METALICAS ABATIBLES CON CHAPA DE LLAVE / PANELBOARDS MUST HAVE FOLDING METAL DOORS WITH KEY PLATE

ESPECIFICACIONES/SPECIFICATIONS: SOBREPONER-BARRAS 100 AMP. COBRE / SURFACE-BUS BAR 100 AMP, CU. 18 KA.
OPERACIÓN/OPERATION: 220/ 127V. 3F, 4H, 60 Hz.
GAB/CAB. NEMA 1,30 POLOS, INT. PPAL 3x40A. SOBREPONER / SUPERIMPOSE
MARCA/BRAND: SQUARE'D
INT. T.M. DERIVADOS/DERIVATIVE: ENCHUFABLES / PLUG-IN
SERVICIO/SERVICE: BAÑOS PRODUCCION 1 / PRODUCTION RESTROOMS 1
DIB/DRW. No. EL-703

RESUMEN DE CARGA/SUMMARY OF LOADS

FASE	AMPS.	WATTS.	KVA	F.D	CORRIENTE	WATTS.	KVA
A	54.90	6,276	6.97	1.000	54.90	6275.60	6.97
B	0.35	40	0.04		0.35	40.00	0.04
C	31.46	3,596	4.00		31.46	3596.00	4.00
TOTAL	28.90	9,912	11.01	TOTAL	28.90	9,912	11.01

99% DESBALANCE

% Vd	CABLE	IMPEDANCIA	DISTANCIA	Nc	CORRIENTE	WATTS	SERVICIO/SERVICE	CIRC No.	AMPS. ITM	AMPS. ITM	CIRC No.	SERVICIO/SERVICE	WATTS	CORRIENTE	CABLE	IMPEDANCIA	DISTANCIA	Nc	% Vd
1.50%	12	5.577	15	1	11.38	1,301	ALUMBRADO NORMAL / NORMAL LIGHTING	1	15	20	2	CONTACTOS BAÑO / BATHROOM RECEPTACLES	1,379	12.06	12	5.577	15	1	1.59%
0.05%	12	5.577	15	1	0.35	40	ALUMNBRADO EMERGENCIA / EMERGENCY LIGHTING	3	15	30	4								
1.55%	12	5.577	15	1	11.77	1,346	EF-100-05, EF-100-06	5	15		6	CALENTADOR ELECTRICO / ELECTRIC HEATER	2,250	19.68	10	3.609	15	1	1.68%
1.55%	12	5.577	15	1	11.77	1,346	EF-100-07, EF-100-08	7	15		8		2,250	19.68	10	3.609	15	1	1.68%
								9			10								
								11			12								
								13			14								
								15			16								
								17			18								
								19			20								
								21			22								
								23			24								
								25			26								
								27			28								
								29			30								

1 CUADROS DE CARGAS / LOAD SCHEDULES
EL103 1:1

RESPONSABLE DEL PROYECTO

ING. JAVIER NUÑEZ MARMOLEJO
CEDULA PROFESIONAL: 5614603

COPACHISA
Calidad que construye prestigio; Experiencia que da resultados.
Valle Escondido 5700 Fracc. Desarrollo el Saucito
Chihuahua Mexico, C.P. 31125
[52] 614 439.3900
www.copachisa.com

Notas Generales:

- EL CONTENIDO DE ESTE PLANO ES PROPIEDAD DE COPACHISA S.A. DE C.V. QUEDA PROHIBIDO HACER MODIFICACIONES O REPRODUCIR SU CONTENIDO SIN EL DEBIDO CONSENTIMIENTO DE LA EMPRESA.
- LAS COTAS TIENEN PRIORIDAD SOBRE EL DIBUJO.

General Notes:

- THE CONTENT OF THIS DRAWING IS PROPERTY OF COPACHISA S.A. DE C.V. IT IS STRICTLY PROHIBITED TO MODIFY OR REPRODUCE IT WITHOUT THE CONSENT OF THE COMPANY.
- ANNOTATIONS HAVE PRIORITY OVER THE DRAWING.

Etapa de Proyecto | Project Stage:
AS-BUILT

Nombre Proyecto | Project Name:

American Industries
AIIG CUU INV III TRISTONE TI´S
COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA,
CALLE METALMETALICA #9711

Aprobación por el Cliente | Client Approval:
Nombre | Name:
Fecha | Date:
Firma | Signature

Escala | Scale: INDICADA / AS INDICATED
Líder de Diseño | Lead Designer: ARQ. ANAHISA JUAREZ
Coordinador de Diseño | Design Coordinator: ARQ. MARTIN ROBLES
Dibujó | Drawn by: ARQ. DANIEL PALMA
Perito Constructor | Registered Engineer:
PERITO
DRO

Consultores | Consultants:
DICECH
Diseño y Construcción Eléctrica de Chihuahua S.A. de C.V.

Número de Proyecto | Project Number: 24044
Fecha de Elaboración | Elaboration Date: MAYO 2025
Titulo del Plano | Drawing Title: CUADROS DE CARGAS / LOAD SCHEDULES
Número de Plano | Drawing Number: EL103
Número Revisión | Revision Number: